

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorium 2023 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr. AV-494

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	kv. m	26432	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	proc.	19	
1.3. sklypo užstatymo tankumas	proc.	17	
II. SPORTO PASKIRTIES PASTATAS (7.14.):			
2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai):	žiūr.	500	
2.1.1. sėdimų vietų skaičius salėje			
2.2. Pastato bendras plotas*	kv. m	3075,0	
2.3. Pastato naudingas plotas *	kv. m	3075,0	
2.4. Pastato pagrindinis plotas*	kv. m	2318,90	
2.5. Pastato pagalbinis plotas*	kv. m	756,1	
2.6. Pastato tūris*	kv. m	32375	
2.7. Aukštų skaičius*	vnt.	1 su antresole ir rūsiu	
2.8. Pastato aukštis. *	m	12,80	
2.9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
2.9. 1 kambario	vnt.	-	
2.9. 2 ir daugiau kambarių.	vnt.	-	
2.10. Energinio naudingumo klasė	-	A++	
2.11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	C	
2.12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	I (pirmas)	
2.13. Kiti specifiniai pastato rodikliai	-	-	
III. INŽINERINIAI TINKLAI (nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
3.1. Inžinerinių tinklų ilgis*:			
3.1.1. buitinių nuotekų tinklas	m	146,5	
3.1.2. lietaus nuotekų tinklas	m	375	
3.1.3. vandentiekio tinklas	m	429,2	
3.1.4. elektros linija	m	248	
3.1.5. šilumos tinklai	m	37,3	
3.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)			
3.2.1. buitinių nuotekų tinklas	mm	160-200	
3.2.2. lietaus nuotekų tinklas	mm	160-400	
3.2.3. vandentiekio tinklas	mm	110-125	
3.2.4. šilumos tinklai	mm	76,1	
3.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; kv. mm	4;240	

3.4. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; kv. mm	4x2x0,5	
IV. KITI STATINIAI			
4.1. Betoninių plytelių danga	kv. m	619,5	
4.2. Asfalto danga	kv. m	1646	
