

PATVIRTINTA  
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  
2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-4.81

## ROKISKIO MIESTO LIETAUS KANALIZACIJOS TINKLŲ EKSPLOATAVIM 2011 METŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kaina	Darbų kiekis per metus	Įvykdyta
					Suma
1	2	3	4	5	6
1	Išorinė tinklų apžiūra	km	20.46	74.8	1530.408
2	Techninė tinklų apžiūra leidžiantis į šulinius	km	130.1	42.5	5529.25
3	Techninė išleistuvų apžiūra	vnt.	104.8	18	1886.4
4	Šulinių valymas rankiniu būdu	kub.m	141.67	389	55109.63
5	Šulinių valymas asenizacine mašina	kub.m	141.67	18.3	2592.561
6	160 mm skersmens PVC vamzdžiai	m	26	8	208
7	Beslėgių vamzdžių iki 300 mm skersmens paklojimas įrengiant pagrindą	m	132.21	8	1057.68
8	Vamzdžių iki 300 mm skersmens valymas viela	10 m	104.8	16.5	1729.2
9	Pralaidos vamzdinių 300-700 mm skersmens valymas dalinai mechanizuotu būdu	10 m	81.2	81.5	6617.8
10	Nuosėdų pakrovimas rankiniu būdu	kub.m	29.21	389	11362.69
11	Nuosėdų transportavimas savivartėmis mašinomis iki 4t	val.	63.4	194.5	12331.3
12	Transporto išlaidos eksplotavimo, priežiūros ir remonto darbams	val./mėn.	48.38	464	22448.32
13	Griovių, šlaitų kraštų ir dugno šienavimas	100 kv.m	20.54	548	11255.92
14	Griovių kasimas.transjėjų gilinimas vienkaušiais ekskavatoriais	val.	70.45	5	352.25
15	Tankių krumų pašalinimas nuo griovio šlaitų	100 kv.m	133.45	1.8	240.21
16	Šulinio gelžbetoninis žiedas	1 vnt.	212.4	3	637.2
17	Ketaus liukas PL-40	1 vnt.	556	7	3892
18	Šulinio remontas užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu	1 vnt.	35.77	24	858.48
19	Liuko pastatymas po šulinio remonto	1vnt.	110.21	18	1983.78
20	Šulinio perdanga	vnt.	163.09	5	815.45
21	Liuko gelžbetonio KCP1-7-24 tipo angos dangčių uždėjimas	vnt.	144.96	5	724.8
22	Sulūžusių lietaus nuotekų surinkimo grotelių pakeitimas	vnt.	213.61	16	3417.76

23	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovio šlaitų ir išmetimas ant griovio krašto	1ha	363.08	0.7	254.156
24	Asfalto dangos išardymas ir atstatymas	kv.m.	170.78	22.1	3774.238
25	Šulinio remontas atstatant viršut. gelžbetonio žiedą	vnt.	857.82	3	2573.46
26	70 cm šulinio remontas atstatant viršut. gelžbetonio žiedą	vnt.	610.85	1	610.85
28	Šulinio gelžbetoninis žiedas	vnt.	133.6	1	133.6
29	Gelžbetoninis žiedas	vnt.	195.71	2	391.42
31	Paviršinių nuotekų mėginių paėmimas ir tyrimas laboratorijoje, žurnalo pildymas	išleid.	154	109.87	16920.32
32	Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių užpildymas	kartai	300	1	300
33	Rokiškio m.lietaus kanalizacijos tinklų už praėjusių metų eksploatacijoje ataskaitos paruošimas	kartai	475.56	1	475.56
34	Rokiškio m.lietaus kanalizacijos tinklų eksploatacijoje sąmatos paruošimas	kartai			0
36	Rokiškio m.lietaus kanalizacijos tinklų eksploatuotojo pareigų vykdymas pagal Rokiškio raj.tarybos 2004-12-23 sprendimo Nr.212 1priedą	mėn.	118,89	12	1426,68
	Iš viso				173441.37
	PVM 21 proc.				36422.69
	Iš viso				209864.06
	Sumokėta PVM tarša mokesčio				36504
	Sumokėta atlyg. ir soc. draudimui				23631
	Išgyta pagr.priem.				75500
	Bendra suma				345499.06

